

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. **WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36 (lewa i prawa oficyna)**

polegające na wykonaniu wyżej wymienionych robót na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową Doroty Mokrosińskiej „emig ARCHITEKCI” z siedzibą w Warszawie, ul. Borowskiego 2 / 307 – Projekt wykonawczy i zgodnie z zakresem zamieszczonym poniżej, we wzorze umowy oraz materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego.

2. KOD CPV:

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Przedmiot główny CPV:

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Przedmiot dodatkowy:

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45422100-2 Stolarka drewniana,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykończeniowe, w zakresie obiektów budowlanych;

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

WYKONANIE, DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI DREWNIANEJ OKIENNEJ

-w lewej oficynie (elewacja wschodnia),

-w prawej oficynie (elewacja zachodnia)

jn.:

- a) wykonanie nowej stolarki drewnianej okiennej wg zestawienia stolarki okiennej,
- b) demontaż starej stolarki okiennej,
- c) montaż wykonanej nowej stolarki okiennej bez obróbek tynkarskich,
- d) wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

4. ZESTAWIENIE STOLARKI

Lewa oficyna:

Wg rys.: (12)04; (12)04A; (13)03; (13)04;

Prawa oficyna:

Wg rys.: (12)03; (12)03A; (13)03; (13)04;

L.p.	Przedmiot zamówienia: WYKONANIE, DEMONTAŻ I MONTAŻ OKIEN <u>Oznaczenie okien</u>	Ilość	Wymiary otworu	Opis
1	O16	5 (lewa ofic.) 5 (prawa ofic.)	132x262	<u>Okna drewniane jednoramowe</u> Profil właściwy dla wymaganego pakietu szybowego i współczynnika U współczynnik przenikania ciepła dla okna max U=1,1 W/m ² K.
2	O2	2 (lewa ofic.) 2 (prawa ofic.)	50x100	materiał: sosna, mikrowczepty kolor okien: BRAZOWY / MAHOŃ – uwaga: (dopasować do okien na froncie budynku), wg NCS S 7020-Y70R Okapniki: ciemny brąz wg RAL 8019, ramka międzyszybowa: <u>brązowa / mahoń</u> , otwierane i uchylne do wewnątrz, kwatery typu „fix” z pogrubionymi ramami imitującymi otwierane skrzydła, szklenie: pakiet trójszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem, mocowanie pakietów szybowych za pomocą listew drewnianych, wyposażone w nawiewniki higrosterowalne w kolorze <u>brąz / mahoń</u> , wyposażone w okucia obwiedniowe standard, z funkcją mikrowentylacji,

				<p>ujednolicone, stylizowane, osłonki na okucia w kolorze stary mosiądz</p> <p>WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!</p>
3	O3	1 (lewa ofic.)	36x115	<p><u>Okna drewniane jednoramowe</u></p> <p>Profil właściwy dla wymaganego pakietu szybowego i współczynnika U,</p> <p>współczynnik przenikania ciepła dla okna max U=1,1 W/m²K.</p> <p>materiał: sosna, mikrowczepty</p> <p>kolor okien: BIAŁY,</p> <p>ramka międzyszybowa: <u>biała</u>,</p> <p>otwierane i uchylne do wewnątrz,</p> <p>szklenie: pakiet trójszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem, mocowanie pakietów szybowych za pomocą listew drewnianych,</p> <p>wyposażone w nawiewniki higrosterowalne w kolorze białym,</p> <p>wyposażone w okucia obwiedniowe standard, z funkcją mikrowentylacji, ujednolicone, stylizowane, osłonki na okucia w kolorze białym.</p> <p>WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!</p>
4	O4	6 (lewa ofic.)	100x115	
5	O5	3 (lewa ofic.) 2 (prawa ofic.)	52x250	
6	O6	1 (lewa ofic.) 1 (prawa ofic.)	52x259	
7	O7	6 (lewa ofic.) 4 (prawa ofic.)	100x250	
8	O8	2 (lewa ofic.) - w tym 1 szt. z czerpnią w górnej kwaterze okna) 2 (prawa ofic.)	100x259	
9	O9	1 (lewa ofic.)	93x266	
10	O10	6 (lewa ofic.) 4 (prawa ofic.)	135x250	
11	O11	2 (lewa ofic.)	135x259	

		2 (prawa ofic.)		
12	O12	2 (lewa ofic.)	130x266	
13	O13	3 (lewa ofic.) 2 (prawa ofic.)	185x250	
14	O14	1 (lewa ofic.) 1 (prawa ofic.)	185x259	
15	O15	1 (lewa ofic.)	190x266	

UWAGA:

- Konieczność pobrania wymiarów z natury na budowie przed przystąpieniem do wykonania stolarki ze względu na możliwość wystąpienia różnic w wymiarach otworów okiennych!
- Konieczność przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, Inwestora i Konserwatora Zabytków wzoru okuć i próbek koloru farby na drewnie.
- Konieczność przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, Inwestora i Konserwatora Zabytków szczegółowych rozwiązań profili drewnianych i ich połączeń (wzoru frezowania szprosów i ich połączeń z ramiakami skrzydeł),
- W profilu ościeżnicy w dolnej części okna wymagany jest frez pod parapet zewnętrzny wykonany z blachy (wykonanie parapetu zewnętrznego nie wchodzi w zakres zamówienia) oraz frez pod parapet wewnętrzny.
- Wymianę okien należy wykonać w taki sposób, aby zachować istniejące blaszane parapety zewnętrzne, które będą wymienione w okresie późniejszym przy robotach elewacyjnych.

5. MATERIAŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO jako załączniki do OPZ:

- a) dokumentacja projektowa - rysunki: (12)04; (12)04A; 12)03; (12)03A (13)03; (13)04;
- b) SST-09 w zakresie drewnianej stolarki okiennej

6. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

obiekt budowlany W Łodzi przy ul. Tuwima 36 w Łodzi. (działka 178/1, obręb S-6)

7. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

do tygodni od momentu zawarcia umowy

UWAGA:

Termin realizacji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym (– patrz: kryterium oceny ofert.)

O terminie rozpoczęcia montażu Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie przez Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

8. GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. **66- miesięcznej* gwarancji jakości** licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót,

UWAGA:

Okres gwarancji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym (– patrz: kryterium oceny ofert.)

9. SPOSÓB ZATRUDNIENIA:

Zamawiający stosownie do art. **29 ust. 3a** ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzór umowy)

10. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacja o zamówieniach związanych z obiektem położonym przy ul. Tuwima 36 została zamieszczona w planie zamówień publicznych na rok 2019 udostępnionym w BIP na stronie Zamawiającego, ale niniejsze zamówienie nie było uwzględnione w planie zamieszczonym w dn. 29.01.2019 r.

Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Tuwima 36 realizowane jest w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

W niniejszym zamówieniu (nr 6/2019) nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Według szacunku Zamawiającego wartość wszystkich robót związanych z obiektem budowlanym przy ul. Tuwima 36 nie przekroczy równowartości kwoty 5 548 000 euro.