

**CZĘŚĆ 1****ŚLUSARKA OKIENNA - FASADA****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: **WYKONANIE I MONTAŻ KOMPLETNEJ FASADY SZKLANEJ PÓŁSTRUKTURALNEJ BUDYNKU GOSPODARCZEGO (UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) POŁOŻONEGO W ŁODZI PRZY UL. KSIĘŻY MŁYN 11a**

polegające na wykonaniu wyżej wymienionych robót na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową „ARTA” Sp z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 41 – Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku gospodarczego przy ul. Księży Młyn 11 w Łodzi, obszar H, Dz 98/11 fragm.

i zgodnie z zakresem zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), we wzorze umowy oraz zgodnie z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego.

**2. KOD CPV:**

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Przedmiot główny CPV:

45443000-4 Roboty elewacyjne

Przedmiot dodatkowy:

45454100-5 Roboty szklarskie

**3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:**

Wykonanie, oraz zamontowanie w dobudowanej części budynku gospodarczego o planowanej funkcji gastronomii zlokalizowanego w Łodzi, ul. Księży Młyn 11a kompletnej fasady półstrukturalnej dla dwóch ścian: o długości 376,5 cm oraz 571 cm i wysokości 227 cm.

**ZESTAWIENIE Ślusarki** Wg rysunku elewacji wschodniej i północnej

L.p.	Przedmiot zamówienia:  Wykonanie, Dostarczenie na budowę	Ilość	Wymiary	Opis
1	Fasada	1kpl	376,5x227 cm  571x227 cm	Konstrukcja słupowo ryglowa aluminiowa w kolorze RAL 7021. Fasada w systemie szyba do szyby bez profili zewnętrznych. Szklenie dwukomorowe, trzyszybowe, $U_{max}=0,9$ W/m <sup>2</sup> K Szklenie bezpieczne, brak antywłamaniowości. Górny pas okien i narożnik fasady nieprzezierny: w pakiecie wieloszybowym wewnętrzna szyba ma być nieprzezierna w kolorze szarym bądź ciemnoszarym. Wykluczone jest stosowanie naklejanej na szyby folii dla wywołania nieprzezierności. <i>Fasada ustawiona na ścianie cokołowej żelbetowej (gr 15cm) docieplonej styropianem 12 cm - konstrukcja wykonana.</i> <i>Słupy: ceowniki HEA 140 – konstrukcja wykonana</i>

**UWAGA:**

- Konieczność pobrania wymiarów z natury przed przystąpieniem do wykonania fasady.
- Przedstawić należy próbki elementów konstrukcyjnych fasady w zastosowanym kolorze, oraz próbkę koloru szkła.

**4. MATERIAŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO jako załączniki do OPZ:**

- a) dokumentacja projektowa – rysunek elewacji północnej i wschodniej „FASADA SZKLANA SKM”

**5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

obiekt budowlany położony w Łodzi przy ul. Księży Młyn 11a (działka 98/11)  
obszar funkcjonalny H – budynek gastronomii

**6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**do 9 tygodni** od momentu zawarcia umowy

**UWAGA:**

*Termin realizacji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym  
(– patrz: kryterium oceny ofert.)*

Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zamontowanej fasady (bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotowych robót).

**7. GWARANCJA:**

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. **74- miesięcznej\* gwarancji jakości** licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru osadzenia ślusarki (fasady).

**UWAGA:**

*Okres gwarancji zgodnie z deklaracją Wykonawcy na formularzu ofertowym  
(– patrz: kryterium oceny ofert.)*

**8. SPOSÓB ZATRUDNIENIA:**

Zamawiający stosownie do art. **29 ust. 3a** ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

*(patrz: zapisy specyfikacji i wzór umowy)*

**9. INFORMACJE DODATKOWE:**

Informacja o zamówieniach związanych z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Księży Młyn 11a nie została zamieszczona w planie zamówień publicznych na rok 2019 udostępnionym w BIP na stronie Zamawiającego, niniejsze zamówienie nie było uwzględnione w planie zamieszczonym w dn. 29.01.2019 r.

Zamówienie związane z obiektem położonym w Łodzi przy ul. Księży Młyn 11a realizowane jest w częściach.

**W niniejszym zamówieniu (nr 7 /2019) dopuszcza się składanie ofert częściowych.**

Według szacunku Zamawiającego wartość wszystkich robót związanych z obiektem budowlanym przy ul. Księży Młyn 11a nie przekroczy równowartości kwoty 5 548 000 euro.